

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**ОБЕКТ: Довършителни строително-монтажни работи на западното крило на сградата на  
Регионална здравна инспекция - Кюстендил**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
1	Демонтаж на съществуваща PVC витрина с гише 3,14/2,05	бр.	1.00		
2	Разваляне на тухлена зидария и изнасяне на стр. отпадъци	м2	42.35		
3	Просичане на отвор в тухлена зидария 80/200 за нова врата	м2	1.60		
4	Демонтаж врати	бр.	12.00		
5	Демонтаж прозорци	бр.	15.00		
6	Монтаж на демонтирана витрина с гише 3,14/2,05	м2	6.44		
7	Монтаж преградна стена от гипсокартон с топлоизолация	м2	7.22		
8	Облицовка с гипсокартон с изолация от вата на конструкция - стени и тавани	м2	600.76		
9	Затваряне вертикални щрангове с гипсокартон на конструкция	м2	22.88		
10	Импрегниране на стари мазилки и изкърпване	м2	83.64		
11	Грундиране по стени и тавани преди полатане на шпакловка	м2	897.56		
12	Шпакловка по стени и тавани	м2	897.56		
13	Грундиране по стени и тавани преди полатане на латекс	м2	897.56		
14	Латексово боядисване по стени и тавани	м2	897.56		
15	Доставка и монтаж PVC дограма	м2	49.63		
16	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски	м	32.46		
17	Доставка и монтаж AL врати	м2	22.40		
18	Доставка и монтаж самозатваряща се врата с огнеустойчивост EI60	бр.	1.00		
19	Обръщане около дограма, прозорци и врати с ръбохранители, гипсонартон	м	286.36		
20	Пердашена циментова замазка по подове средно 3см	м2	286.43		
21	Настилка под с гранитогрес	м2	80.17		
22	Цокъл от гранитогрес	м	61.19		
23	Полагане настилка от ламинат 8мм AC5	м2	110.95		
24	Подови первази	м	146.70		
25	Настилка под с линолеум или подобни	м2	95.31		
26	Доставка и монтаж преходни лансони	м	13.00		
27	Боядисване с алкидна блажна боя по стоманени повърхности двукратно	м2	6.32		
28	Облицовка стени с фаянс	м2	32.64		
29	Доставка и монтаж външни ролетни щори AL	м2	20.69		

30	Демонтаж и монтаж на съществуващ парапет	м	3.96		
<b>ВиК</b>					
31	Доставка и монтаж моноблок	бр.	2.00		
32	Доставка и монтаж мивки	бр.	2.00		
33	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр.	2.00		
34	Доставка и монтаж подов сифон	бр.	3.00		
35	Направа на канализация	бр.	1.00		
36	Направа водопровод	бр.	1.00		
37	Доставка и монтаж бойлер 80л.	бр.	1.00		
<b>ЕЛ</b>					
38	Доставка и монтаж светодиодни тела на панели 60/60 - 45W	бр.	24.00		
39	Доставка и монтаж противовлажни осветителни тела	бр.	3.00		
40	Доставка и монтаж ключове	бр.	10.00		
41	Доставка и монтаж контакти	бр.	18.00		
42	Подвързване на ел. инсталация	бр.	1.00		
43	Окомплектовка ел. табло	бр.	1.00		
<b>РАМПА 16м</b>					
44	Развяляне тротоар	м2	19.20		
45	Подравняване на основата за рампа и кофраж	м2	20.20		
46	Изработка и монтаж на армировка	кг	360.00		
47	Полагане бетон В25	м3	11.53		
48	Кофраж за предпазен бордюр h=5см и шир.15см на рампа	м2	3.20		
49	Полагане бетон В25 за предпазен бордюр на рампа	м2	0.25		
50	Доставка и монтаж ивица от тактилни плочи - преди и след рампата 0,60см	м2	1.44		
51	Доставка и монтаж алуминиев парапет с усилени скоби h=85÷100см	м	33.20		
			<b>СТОЙНОСТ:</b>	<b>0.00</b>	
			Непредвидени разходи 5%		<b>0.00</b>
			ОБЩО:		<b>0.00</b>
			ДДС 20%		<b>0.00</b>
			<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>		<b>0.00</b>

Изготвил: *141*  
/арх. тех. Д. Кръстева/